

## CLO\_CS-TW.5.5 Zestawienie wykończeń

Nr pom	Nazwa pomieszczenia	Pow.	Obwód	Wysokość	Ozn. wyk. posadzeki	Wyk. posadzki	Ozn. wyk. ścian	Wyk. ścian	Ozn. wyk. sufitu	Wyk. sufitu
B1/01	Komunikacja ogólna	58,8	5 862	225	P1	plytki gres 30x30 R9 + cokoliki wys.10cm; kolor ciemno szary	SC2	malowanie lateksową emulsją akrylową powierzchni bezpośrednio na zagruntowanych gładziach gipsowych	SU2	sufit modułowy 60x60 cm, płyta biała gładka z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo, konstrukcja widoczna z profili stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo w systemie zawieszenia rozbiegalnym (system do pomieszczeń mokrych)
B1/02	WC	1,8	542	250	P1	plytki gres 30x30 R9 + cokoliki wys.10cm; kolor ciemno szary	SC1	obłożenie ścian glazurą (30x30cm); pod płytkami izolacja z płynnej folii wraz z systemowymi taśmami narożnymi wykonana na zagruntowanych tynkach	SU3	podwójna płyta GKBI na systemowym ruszcie dwupoziomowym z profili ocynkowanych grunt, gładź gipsowa, grunt, 2x malowanie farbą lateksową
B1/03	Strefa brudna	17,6	1 719	250	P1	plytki gres 30x30 R9 + cokoliki wys.10cm; kolor ciemno szary	SC1	obłożenie ścian glazurą (30x30cm); pod płytkami izolacja z płynnej folii wraz z systemowymi taśmami narożnymi wykonana na zagruntowanych tynkach	SU1	sufit modułowy 60x60 cm - płyty ze sprasowanej wełny mineralnej pokryte wysokiej jakości folią aluminiową z taśmą uszczelniającą z tworzywa piankowego mocowane klipsami; konstrukcja widoczna z profili stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo
B1/04	Strefa czysta	36,9	3 771	250	P1	plytki gres 30x30 R9 + cokoliki wys.10cm; kolor ciemno szary	SC1	obłożenie ścian glazurą (30x30cm); pod płytkami izolacja z płynnej folii wraz z systemowymi taśmami narożnymi wykonana na zagruntowanych tynkach	SU1	sufit modułowy 60x60 cm - płyty ze sprasowanej wełny mineralnej pokryte wysokiej jakości folią aluminiową z taśmą uszczelniającą z tworzywa piankowego mocowane klipsami; konstrukcja widoczna z profili stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo
B1/05	Śluza	3,3	734	250	P1	plytki gres 30x30 R9 + cokoliki wys.10cm; kolor ciemno szary	SC1	obłożenie ścian glazurą (30x30cm); pod płytkami izolacja z płynnej folii wraz z systemowymi taśmami narożnymi wykonana na zagruntowanych tynkach	SU1	sufit modułowy 60x60 cm - płyty ze sprasowanej wełny mineralnej pokryte wysokiej jakości folią aluminiową z taśmą uszczelniającą z tworzywa piankowego mocowane klipsami; konstrukcja widoczna z profili stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo
B1/06	Śluza	8,9	1 415	250	P1	plytki gres 30x30 R9 + cokoliki wys.10cm; kolor ciemno szary	SC1	obłożenie ścian glazurą (30x30cm); pod płytkami izolacja z płynnej folii wraz z systemowymi taśmami narożnymi wykonana na zagruntowanych tynkach	SU2	sufit modułowy 60x60 cm, płyta biała gładka z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo, konstrukcja widoczna z profili stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo w systemie zawieszenia rozbiegalnym (system do pomieszczeń mokrych)
B1/07	Śluza	2,8	784	250	P1	plytki gres 30x30 R9 + cokoliki wys.10cm; kolor ciemno szary	SC1	obłożenie ścian glazurą (30x30cm); pod płytkami izolacja z płynnej folii wraz z systemowymi taśmami narożnymi wykonana na zagruntowanych tynkach	SU1	sufit modułowy 60x60 cm - płyty ze sprasowanej wełny mineralnej pokryte wysokiej jakości folią aluminiową z taśmą uszczelniającą z tworzywa piankowego mocowane klipsami; konstrukcja widoczna z profili stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo
B1/08a	Strefa sterylina	21,0	2 874	250	P1	plytki gres 30x30 R9 + cokoliki wys.10cm; kolor ciemno szary	SC1	obłożenie ścian glazurą (30x30cm); pod płytkami izolacja z płynnej folii wraz z systemowymi taśmami narożnymi wykonana na zagruntowanych tynkach	SU1	sufit modułowy 60x60 cm - płyty ze sprasowanej wełny mineralnej pokryte wysokiej jakości folią aluminiową z taśmą uszczelniającą z tworzywa piankowego mocowane klipsami; konstrukcja widoczna z profili stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo

## CLO\_CS-TW.5.5 Zestawienie wykończeń

Nr pom	Nazwa pomieszczenia	Pow.	Obwód	Wysokość	Ozn. wyk. posadzeki	Wyk. posadzki	Ozn. wyk. ścian	Wyk. ścian	Ozn. wyk. sufitu	Wyk. sufitu
B1/08b	Sterylizacja gazowa st.	3,5	965	250	P1	plytki gres 30x30 R9 + cokoliki wys.10cm; kolor ciemno szary	SC1	obłożenie ścian glazurą (30x30cm); pod płytkami izolacja z płynnej folii wraz z systemowymi taśmami narożnymi wykonana na zagruntowanych tynkach	SU1	sufit modułowy 60x60 cm - płyty ze sprasowanej wełny mineralnej pokryte wysokiej jakości folią aluminiową z taśmą uszczelniającą z tworzywa piankowego mocowane klipsami; konstrukcja widoczna z profili stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo
B1/08c	Sterylizacja gazowa cz.	4,7	950	250	P1	plytki gres 30x30 R9 + cokoliki wys.10cm; kolor ciemno szary	SC1	obłożenie ścian glazurą (30x30cm); pod płytkami izolacja z płynnej folii wraz z systemowymi taśmami narożnymi wykonana na zagruntowanych tynkach	SU1	sufit modułowy 60x60 cm - płyty ze sprasowanej wełny mineralnej pokryte wysokiej jakości folią aluminiową z taśmą uszczelniającą z tworzywa piankowego mocowane klipsami; konstrukcja widoczna z profili stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo
B1/09	Pom. socjal.	4,3	846	250	P1	plytki gres 30x30 R9 + cokoliki wys.10cm; kolor ciemno szary	SC2	malowanie lateksową emulsją akrylową powierzchni bezpośrednio na zagruntowanych gładziach gipsowych	SU1	sufit modułowy 60x60 cm - płyty ze sprasowanej wełny mineralnej pokryte wysokiej jakości folią aluminiową z taśmą uszczelniającą z tworzywa piankowego mocowane klipsami; konstrukcja widoczna z profili stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo
B1/10	Magazyn eksp.	50,1	6 890	250	P1	plytki gres 30x30 R9 + cokoliki wys.10cm; kolor ciemno szary	SC1	obłożenie ścian glazurą (30x30cm); pod płytkami izolacja z płynnej folii wraz z systemowymi taśmami narożnymi wykonana na zagruntowanych tynkach	SU1	sufit modułowy 60x60 cm - płyty ze sprasowanej wełny mineralnej pokryte wysokiej jakości folią aluminiową z taśmą uszczelniającą z tworzywa piankowego mocowane klipsami; konstrukcja widoczna z profili stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo
B1/11a	Umywalnia	4,4	948	250	P1	plytki gres 30x30 R9 + cokoliki wys.10cm; kolor ciemno szary	SC1	obłożenie ścian glazurą (30x30cm); pod płytkami izolacja z płynnej folii wraz z systemowymi taśmami narożnymi wykonana na zagruntowanych tynkach	SU3	podwójna płyta GKB1 na systemowym ruszcie dwupoziomowym z profili ocynkowanych grunt, gładź gipsowa, grunt, 2x malowanie farbą lateksową
B1/11b	Śluza	8,8	1 620	220	P1	plytki gres 30x30 R9 + cokoliki wys.10cm; kolor ciemno szary	SC2	malowanie lateksową emulsją akrylową powierzchni bezpośrednio na zagruntowanych gładziach gipsowych	SU1	sufit modułowy 60x60 cm - płyty ze sprasowanej wełny mineralnej pokryte wysokiej jakości folią aluminiową z taśmą uszczelniającą z tworzywa piankowego mocowane klipsami; konstrukcja widoczna z profili stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo
B1/12	Szatnia C.S. - 3 os	8,3	1 372	257	P1	plytki gres 30x30 R9 + cokoliki wys.10cm; kolor ciemno szary	SC2	malowanie lateksową emulsją akrylową powierzchni bezpośrednio na zagruntowanych gładziach gipsowych	SU1	sufit modułowy 60x60 cm - płyty ze sprasowanej wełny mineralnej pokryte wysokiej jakości folią aluminiową z taśmą uszczelniającą z tworzywa piankowego mocowane klipsami; konstrukcja widoczna z profili stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo
B1/13	Mag.śr.dezynf/Pom.porz.	4,7	940	250	P1	plytki gres 30x30 R9 + cokoliki wys.10cm; kolor ciemno szary	SC1	obłożenie ścian glazurą (30x30cm); pod płytkami izolacja z płynnej folii wraz z systemowymi taśmami narożnymi wykonana na zagruntowanych tynkach	SU1	sufit modułowy 60x60 cm - płyty ze sprasowanej wełny mineralnej pokryte wysokiej jakości folią aluminiową z taśmą uszczelniającą z tworzywa piankowego mocowane klipsami; konstrukcja widoczna z profili stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo

**CLO\_CS-TW.5.5 Zestawienie wykończeń**

Nr pom	Nazwa pomieszczenia	Pow.	Obwód	Wysokość	Ozn. wyk. posadzki	Wyk. posadzki	Ozn. wyk. ścian	Wyk. ścian	Ozn. wyk. sufitu	Wyk. sufitu
B1/14	Przyl. mat. brud.	24,4	3 029	250	P1	plytki gres 30x30 R9 + cokoliki wys.10cm; kolor ciemno szary	SC1	obłożenie ścian glazurą (30x30cm); pod płytkami izolacja z płynnej folii wraz z systemowymi taśmami narożnymi wykonana na zagruntowanych tynkach	SU1	sufit modułowy 60x60 cm - płyty ze sprasowanej wełny mineralnej pokryte wysokiej jakości folią aluminiową z taśmą uszczelniającą z tworzywa piankowego mocowane klipsami; konstrukcja widoczna z profili stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo
B1/15	Mycie wózków	5,8	978	250	P1	plytki gres 30x30 R9 + cokoliki wys.10cm; kolor ciemno szary	SC1	obłożenie ścian glazurą (30x30cm); pod płytkami izolacja z płynnej folii wraz z systemowymi taśmami narożnymi wykonana na zagruntowanych tynkach	SU1	sufit modułowy 60x60 cm - płyty ze sprasowanej wełny mineralnej pokryte wysokiej jakości folią aluminiową z taśmą uszczelniającą z tworzywa piankowego mocowane klipsami; konstrukcja widoczna z profili stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo
B1/16	Suszenie wózków	5,1	929	250	P1	plytki gres 30x30 R9 + cokoliki wys.10cm; kolor ciemno szary	SC1	obłożenie ścian glazurą (30x30cm); pod płytkami izolacja z płynnej folii wraz z systemowymi taśmami narożnymi wykonana na zagruntowanych tynkach	SU1	sufit modułowy 60x60 cm - płyty ze sprasowanej wełny mineralnej pokryte wysokiej jakości folią aluminiową z taśmą uszczelniającą z tworzywa piankowego mocowane klipsami; konstrukcja widoczna z profili stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo
B1/17	Pom. porz.	3,2	793	250	P1	plytki gres 30x30 R9 + cokoliki wys.10cm; kolor ciemno szary	SC2	malowanie lateksową emulsją akrylową powierzchni bezpośrednio na zagruntowanych gładziach gipsowych	SU1	sufit modułowy 60x60 cm - płyty ze sprasowanej wełny mineralnej pokryte wysokiej jakości folią aluminiową z taśmą uszczelniającą z tworzywa piankowego mocowane klipsami; konstrukcja widoczna z profili stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo
B1/18	Pom.techn.	16,8	1 677	225	P1	plytki gres 30x30 R9 + cokoliki wys.10cm; kolor ciemno szary		odtworzenie istniejącej glazury / uzupełnienie istniejącej glazury	SU6	grunt; 2x malowanie farbą akrylową białą
B1/19	Wentylatorownia	17,6	1 924	270	P1	plytki gres 30x30 R9 + cokoliki wys.10cm; kolor ciemno szary	SC2	malowanie lateksową emulsją akrylową powierzchni bezpośrednio na zagruntowanych gładziach gipsowych	SU4	tynkowane tynkiem cementowo-wapienny gr.10mm; grunt; gładź gipsowa;grunt; 2x malowanie farbą akrylową białą
B1/20a	Sprężarkownia	6,2	1 036	270	P1	plytki gres 30x30 R9 + cokoliki wys.10cm; kolor ciemno szary		malowanie lateksową emulsją akrylową powierzchni bezpośrednio na zagruntowanych gładziach gipsowych	SU3	podwójna płyta GKBI na systemowym ruszcie dwupoziomowym z profili ocynkowanych grunt, gładź gipsowa, grunt, 2x malowanie farbą lateksową
B1/20b	Pom.techn.	4,2	904	270	P1	plytki gres 30x30 R9 + cokoliki wys.10cm; kolor ciemno szary	SC2	malowanie lateksową emulsją akrylową powierzchni bezpośrednio na zagruntowanych gładziach gipsowych	SU4	tynkowane tynkiem cementowo-wapienny gr.10mm; grunt; gładź gipsowa;grunt; 2x malowanie farbą akrylową białą
B1/21a	Komunikacja	29,8	2 820	300		bez zmian	SC2	malowanie lateksową emulsją akrylową powierzchni bezpośrednio na zagruntowanych gładziach gipsowych	SU6	grunt; 2x malowanie farbą akrylową białą
B1/23	Klimatyzatornia	38,3	3 052	300		częściowe odtworzenie istniejącej posadzki na fragmencie wyburzanej ściany / wymiana uszkodzonych fragmentów posadzki	SC2	malowanie lateksową emulsją akrylową powierzchni bezpośrednio na zagruntowanych gładziach gipsowych	SU6	grunt; 2x malowanie farbą akrylową białą

## CLO\_CS-TW.5.5 Zestawienie wykończeń

Nr pom	Nazwa pomieszczenia	Pow.	Obwód	Wysokość	Ozn. wyk. posadzeki	Wyk. posadzki	Ozn. wyk. ścian	Wyk. ścian	Ozn. wyk. sufitu	Wyk. sufitu
B1/29	Kierownik	13,3	1 578	250	P1	plytki gres 30x30 R9 + cokoliki wys.10cm; kolor ciemno szary	SC2	malowanie lateksową emulsją akrylową powierzchni bezpośrednio na zagruntowanych gładziach gipsowych	SU2	sufit modułowy 60x60 cm, płyta biała gładka z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo, konstrukcja widoczna z profili stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo w systemie zawieszenia rozbiernym (system do pomieszczeń mokrych)
BKL1	Klatka schodowa	13,9	1 988	300		bez zmian	SC2	malowanie lateksową emulsją akrylową powierzchni bezpośrednio na zagruntowanych gładziach gipsowych	SU6	grunt; 2x malowanie farbą akrylową białą
E1/56	Komunikacja	5,2	1 069	250	P1	plytki gres 30x30 R9 + cokoliki wys.10cm; kolor ciemno szary	SC2	malowanie lateksową emulsją akrylową powierzchni bezpośrednio na zagruntowanych gładziach gipsowych	SU2	sufit modułowy 60x60 cm, płyta biała gładka z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo, konstrukcja widoczna z profili stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo w systemie zawieszenia rozbiernym (system do pomieszczeń mokrych)
E1/56a	Mag	5,5	1 338	250	P1	plytki gres 30x30 R9 + cokoliki wys.10cm; kolor ciemno szary	SC2	malowanie lateksową emulsją akrylową powierzchni bezpośrednio na zagruntowanych gładziach gipsowych	SU6	grunt; 2x malowanie farbą akrylową białą
E1/58	Pom. eksped.	11,4	1 721	250	P1	plytki gres 30x30 R9 + cokoliki wys.10cm; kolor ciemno szary	SC1	obłożenie ścian glazurą (30x30cm); pod płytkami izolacja z płynnej folii wraz z systemowymi taśmami narożnymi wykonana na zagruntowanych tynkach	SU1	sufit modułowy 60x60 cm - płyty ze sprasowanej wełny mineralnej pokryte wysokiej jakości folią aluminiową z taśmą uszczelniającą z tworzywa piankowego mocowane klipsami; konstrukcja widoczna z profili stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo